

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA, Annex B: BHRI/RFQ/003					
Lokacija izvođenja radova: MZ Orahovica II sprat					
Investitor: IOM BiH					
R. B.	OPIS POZICIJE RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KM)	UKUPNO (KM)
I DEMONTAŽNI RADOVI					
01.	Uklanjanje postojećih podnih obloga (brodski pod, laminat, parket i sl.) sa čišćenjem betonske podloge.	m ²	97.10		
02.	Demontaža - lupanje postojeće cementne košuljice - glazure i keramičkih pločica	m ²	7.00		
03.	Demontaža -postojeće plafonske obloge na kosinama potkrovlja-lamperije.	m ²	73.00		
04.	Demontaža postojeće oštećene stolarije - prozori i vrata.	kom	8.00		
	NAPOMENA: Sve pozicije podrazumijevaju odvoz šuta na deponiju do 3 km od mjesta izvođenja radova.				
DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:					
II ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI					
01.	Izrada toplinske izolacije niskih zidova u prostorijama lijevo i desno od ulaznih vrata, pločama ekspandiranog polistirena, EPS-100, ukupne debljine do 15 cm . U stavku je uključeno: lijepljenje na zidove i tiplovanje. Obračun po m ² postavljene termičke izolacije.	m ²	23.00		
02.	Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona gips karton pločama na metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati ispunu od mineralne vune i najlona preko iste. Napomena: spojevi se ne gipsaju. Obračun po m ² izgrađenog stropa.	m ²	88.00		
03.	Izrada toplinske izolacije plafona pločama ekspandiranog polistirena, EPS-100, ukupne debljine do 5 cm . U stavku je uključeno: lijepljenje ne ekspanzivnom pur-pjenom i tiplovanje u postojeću lamperiju. Obračun po m ² postavljene termičke izolacije.		45.00		
04.	Navlačenje mrežice u dva sloja ljepila preko zidova, stiropora na plafonu i regipsa na kosim dijelovima plafona, uz prethodni premaz emulzijom. Obračun po m ² nalijepljene mrežice.	m ²	291.55		
05.	Fino malterisanje zidova i plafona preko nalijepljene mrežice osim na dijelu gdje ide zidna keramika, u produžnom malteru. Obračun po m ² omalterisane površine.	m ²	260.00		
06.	Popravke na zidovima oko novo ugrađene stolarije te drugih oštećenja na zidovima koji nisu malterisani.	m ²	5.00		
07.	Mašinska/strojna priprema i izrada cementnog estriha sa mikro vlaknima i odgovarajućom emulzijom, debljine d=4-5 cm. U cijenu uračunati postavljanje PVC folije i dilatacijske trake. Obračun po m ² izrađenog estriha.	m ²	105.00		
08.	Izrada horizontalne hidroizolacije poda WC-a , koja se sastoji od: jednog sloja bitumenskog premaza, hladni postupak, i jednog sloja varene bitumenske trake debljine 4 mm. Obračun po m ² izradene hidroizolacije.	m ²	7.00		
ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:					
III LIMARSKI RADOVI					
03.	Nabava i ugradnja unutarnjih PVC tipskih prozorskih klupica.	m ¹	5.20		
04.	Nabava i ugradnja vanjskih limenih prozorskih klupica	m ¹	5.20		
LIMARSKI RADOVI UKUPNO:					
IV ELEKTROINSTALCIJE					
01.	Ugradnja razvodnog ormara sa osiguračima. (za jednu prostoriju-100 m ²)	paušalno	1.00		
02.	Skidanje postojećeg te izrada priključnog mjesta 220 V, 16A sa vodovima tipa PP/Y 3 x 2,5 mm ² . Pozicijom obuhvaćen, sav potreban materijal utičnice i kabal prosječne dužine 8 metara.	kom	45.00		
03.	Izrada rasvjetnog mjesta 220 V sa vodovima tipa PP/Y 4 – 3 x 1,5 mm ² . Pozicijom obuhvaćeno plafonjerke, prekidači i sav potreban materijal i kabal dužine cca 8 metara.	kom	20.00		
ELEKTROINSTALCIJE UKUPNO:					
V KERAMIČARSKI RADOVI					
01.	Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica, srednje kvalitete, II klase (d= 8 mm) u kupatilu i kuhinji komplet uz sve prateće potrebe u materijalu: keramika, ljepilo, fug-masa, lajsne itd. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Napomena:Obanezno kraj keramike završiti sa završnim lajsnama.	m ²	31.50		

02.	Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica, srednje kvalitete, II klase (d= 8-10 mm) komplet uz sve prateće potrebe u materijalu: keramika, ljepilo, fug-masa, lajsne itd. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima.	m ²	28.00		
			KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:		
VI PODOPOLAGAČKI RADOVI					
01.	Nabavka i ugradnja laminata min d=10 mm sa filcom, lajsnama, ugaonim elementima i nosačima lajsni itd.	m ²	77.00		
			PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:		
VII SANITARNI ČVOR					
01.	Nabavka i ugradnja razvoda vode i kanalizacije unutar dva mala WC-akupatila i kuhinje koji se nalazi ispod maltera i keramike.	paušalno	1.00		
02.	Nabavka i montaža WC školjke u kompletu sa niskomontažnim vodokotlićem i ispirnom cijevi.	kom	2.00		
03.	Nabavka i montaža umivaonika sa ormarićem 70 cm i metalnim sifonom i baterijom za t/h vodu.	kom	2.00		
04.	Nabavka i montaža baterije za sudoper.	kom	1.00		
05.	Nabavka i montaža bojlera 50 lit.	kom	1.00		
			SANITARNI ČVOR UKUPNO:		
VIII STOLARSKI RADOVI					
01.	Nabavka i ugradnja dvokrilnih ulaznih vrata od PVC šestokomornih profila, bijele boje, širine 140 cm, visine 210 cm. U cijenu uračunati obradu špaletni.	kom	1.00		
02.	Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata od PVC, bijele boje, širine 70 cm, visine 200 cm. U cijenu uračunati obradu špaletni.	kom	2.00		
03.	Nabavka i ugradnja prozora od PVC šestokomornih profila, bijele boje, ostakljenih vakum staklom, dimenzija 70/70 cm. U cijenu uračunati obradu špaletni.	kom	2.00		
04.	Nabavka i ugradnja prozora od PVC šestokomornih profila, bijele boje, ostakljenih vakum staklom, dimenzija 95/95 cm. U cijenu uračunati obradu špaletni.	kom	2.00		
05.	Nabavka i ugradnja prozora od PVC šestokomornih profila, bijele boje, ostakljenih vakum staklom dimenzija 180/140 cm. U cijenu uračunati obradu špaletni.	kom	1.00		
NAPOMENA: Izvođač je dužan doći na lice mjesta i prema svojim mjerama korigovati ponuđene dimenzije stolarije. Svi okovi moraju biti kvalitetni a otvaranje i zatvaranje prozora i vrata funkcionisati besprekorno.					
			STOLARSKI RADOVI UKUPNO:		
IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					
01.	Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama dva puta sa prethodnom impregnacijom zida. U boji po želji korisnika	m ²	280.00		
			MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO:		
REKAPITULACIJA					
I	DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:				
II	ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:				
III	LIMARSKI RADOVI UKUPNO:				
IV	ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:				
V	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				
VI	PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:				
VII	SANITARNI ČVOR UKUPNO:				
VIII	STOLARSKI RADOVI UKUPNO:				
IX	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO:				
				Σ:	
				PDV 17%:	
				SVE UKUPNO	