

## PREDRAČUN RADOVA, Annex B: BHRI/RFQ/002

| br.st.                    | opis stavke   | jed.mj.        | količina | jed. cijena | ukup.cijena |
|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| <b>I PRIPREMNI RADOVI</b> |   |                |          |             |             |
| 1                         | Snimanje i iskolčenje trase (plato, pješačka staza), čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za vrijeme građenja.<br>Izrada skice iskolčenja po ovlaštenom geodeti.<br>Obračun po m2. | m <sup>2</sup> | 725.00   | 25.00       |             |
| <b>UKUPNO I:</b>          |   |                |          |             |             |

|                           |  |                |        |  |  |
|---------------------------|--|----------------|--------|--|--|
| <b>II ZEMLJANI RADOVI</b> |  |                |        |  |  |
| 1                         | Strojni iskop humusnog sloja prosječne debljine 20cm (na mjestu pješačkih staza i platoa). Materijal deponirati u krugu radilišta te iskoristiti za nasipanje i planiranje terena oko staze. Eventualni višak materijala odvesti na deponiju koju odredi Investitor.<br>Obračun po m2  | m <sup>2</sup> | 900.00 |  |  |
| 2                         | Planiranje i valjanje posteljice do min Ms 30 Mpa (uz obaveznu kontrolu i dokaz MS-i), te eventualna zamjena lošeg materijala. U cijenu uračunati i eventualno kvašenje ili isušivanje sa ripanjem i prevrtanjem radi postizanja optimalne vlažnosti te kontrolna mjerenja optimalne vlažnosti i MS-i.<br>Obračun po m2. Stavkom su obuhvaćeni prostori pješačke staze i platoa. | m <sup>2</sup> | 900.00 |  |  |
| <b>UKUPNO II:</b>         |  |                |        |  |  |

|  |   |                |        |  |  |
|--|---|----------------|--------|--|--|
| <b>III RADOVI NA IZRADI PJEŠAČKE STAZE I PLATO</b> |   |                |        |  |  |
| 1  | Dobava, prijevoz i ugradnja tamponskog sloja šljunka debljine 15cm. U cijenu ukalkulirati kontrolno mjerenje MS-i prema teh. uvjetima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.                        | m <sup>3</sup> | 99.75  |  |  |
| 2  | Dobava, prijevoz i ugradnja pijeska ispod podloge malča debljine 5cm. Obračun prema kubaturi po m3 ugrađenog materijala.  | m <sup>3</sup> | 28.25  |  |  |
| 3  | Nabava, dovoz i ugradnja organskog materijala od borove kore i drveta-malča, debljine 10cm. U cijenu uračunati i valjanje podloge.<br>Stavkom su obuhvaćeni prostori staze-šetališta              | m <sup>2</sup> | 565.00 |  |  |
| 4  | Dobava, prijevoz i ugradnja sitnog eruptivnog kamenog materijala (rizle) d.10cm, granulacije 4-8 mm. Obračun prema m3 ugrađenog materijala.<br>Stavkom su obuhvaćeni prostori platoa za teretanu. | m <sup>3</sup> | 10.00  |  |  |
| <b>UKUPNO III:</b>                                 |   |                |        |  |  |

| br.st. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukup.cijena |
|--------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|
|--------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|

| <b>IV OSTALI RADOVI</b> |   |        |      |  |  |
|-------------------------|---|--------|------|--|--|
| 1                       | Dobava i postavljanje korpi za smeće na pogodnim mjestima pješačke zone. Korpe standardnih mjera. Korpe moraju biti tipske izvedbe sa odgovarajućim atestima.   | kom    | 8.00 |  |  |
| 2                       | Dobava i ugradnja klupa za sjedenje uz stazu. Klupe su standardnih mjera, l=1,80m, sa čeličnim postoljem te sjedištem i naslonom od drveta ili aluminija. Klupe moraju biti tipske izvedbe sa odgovarajućim atestima.   | kom    | 6.00 |  |  |
| 3                       | Dobava i ugradnja tipskog stola sa 2 klupe za sjedenje. Postolje stola izrađeno je od armiranog betona, a gornji dio stola pokriven je "elipsa" aluminijskim profilom koji ne sadrži oštre rubove te je zaštićen UV-stabilnim zapečenim prahom ili u imitaciji drveta. Obračun po komadu ugrađenog stola. Kompleti moraju biti tipske izvedbe sa odgovarajućim atestima.  | kom    | 2.00 |  |  |
| 4                       | Dobava materijala te izrada vanjske teretane/fitnessa na predviđenom platou. Sprave moraju biti tipske izvedbe sa odgovarajućim atestima. Fitness park se sastoji od šest sprava: zračna hodalica, rotirajuća sjedalica, bočna njihalica, kormilo, eliptična hodalica i kosa klupa. U cijenu uračunati izradu betonskog temelja na koji se sprave postavljaju. Sprave postaviti prema datim detaljima proizvođača uz nazočnost nadzornog inženjera. | paušal | 1.00 |  |  |
| <b>UKUPNO IV:</b>       |   |        |      |  |  |

| br.st. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukup.cijena |
|--------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|
|--------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|

## REKAPITULACIJA

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| <b>I</b>   | <b>PRIPREMNI RADOVI</b>                          |  |  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>ZEMljANI RADOVI</b>                           |  |  |  |  |
| <b>III</b> | <b>RADOVI NA IZRADI PJEŠAČKE STAZE I PLATOVA</b> |  |  |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>OSTALI RADOVI</b>                             |  |  |  |  |
|            | <b>UKUPNO (I-IV) KM:</b>                         |  |  |  |  |
|            | <b>PDV 17%</b>                                   |  |  |  |  |
|            | <b>SVEUKUPNO S PDV-om KM:</b>                    |  |  |  |  |